

Krycí list rozpočtu

Stavba Kultúrny dom - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt Stavbné práce

Miesto:

Ks:

Spracoval: Peter Bazsalovics

Dňa 24.2.2025

Odberateľ: Obec Nový Život

IČO: 00305626

DIČ: 2021151836

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MULTITECH s.r.o.

IČO: 17643295

DIČ: 2020369263

ZRN	Montáž	Matenál	ZRN spolu	Ostatné náklady
HSV	32 072,05	1 346,61	33 418,66	
PSV	54 347,93	23 052,90	77 400,83	Komplet. činnosť
MONT	2 955,00		2 955,00	HZS
OST				
VN				
Spolu			113 774,49	Spolu
Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				113 774,49
				DPH 23% z
				113 774,49
				26 168,13
				DPH 0% z
				Spolu v EUR
				139 942,62

Odberateľ

Dodávateľ

MULTITECH
s.r.o.
931 01 ŠAMCOPIV VETERINÁ Ľ.1
IČO: 17643295 DIČ: 2020369263

[Handwritten Signature]

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nový Život

Spracoval: Peter Bazsalovics

Projektant:

Ks:


Dodávateľ: MULTITECH s.r.o.

Dátum: 24.2.2025

Stavba Kultúrny dom - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
Objekt Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	21 457,48	96,61	21 554,09	6,3100	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 970,08	1 250,00	11 220,08	12,2300	
PRESUNY HMŔT	644,49		644,49		
Práce HSV	32 072,05	1 346,61	33 418,66	18,5400	
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	2 181,37	3 351,12	5 532,49	0,0100	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	5 039,10	2 521,80	7 560,90	0,0400	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 859,76		1 859,76	0,0800	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	2 548,80	2 740,98	5 289,78	0,3000	
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 214,11	2 079,00	6 293,11	2,0800	
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	2 399,93		2 399,93	0,2200	
KRYTINY TVRDÉ	19 813,96		19 813,96	17,0600	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 560,06	12 360,00	14 920,06	0,1900	
MALBY	13 730,84		13 730,84	0,2300	
Práce PSV	54 347,93	23 052,90	77 400,83	20,2100	
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 955,00		2 955,00		
Montážne práce	2 955,00		2 955,00		
Celkom v EUR	89 374,98	24 399,51	113 774,49	38,7500	


MULTITECH
 s.r.o.
 951 01 ŠANOVÁ MĚSTSKÁ 6.1
 IČO: 17845295 IČ DPH: SK000009203

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nový Život

Spracoval: Peter Bazsalovics

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MULTITECH s.r.o.

Dátum: 24.2.2025

Zákazka Kultúrny dom - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj
		Práce HSV					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
620991121		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámmi a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom, s odstránením	m2	99,756	1,58	157,61	0,000
62525017810		Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	57,530	59,21	3 406,35	0,013
62525008410		Systém zateplenia ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	19,320	62,35	1 204,60	0,015
62525007110		Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy	m2	126,962	65,21	8 279,19	0,026
622481119		Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou	m2	235,771	7,66	1 806,01	0,002
62247202110		Silikátový penetračný náter na prípravu podkladu pod silikátové fasádne farby	M2	235,771	2,58	606,29	0,000
622464222		Vonkajšia omietka stien SilikatTop tenkovrstvová silikátová škrabaná s veľkosťou zrna 2 mm	m2	235,771	14,85	3 501,20	0,004
625991152		Kontaktný zatepľovací systém MW s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 20 mm bez povrchovej úpravy	m2	31,959	72,25	2 309,04	0,015
283410011700		Okenný dilatčný profil - APO lišta-na vytvorenie rohovej dilatácie, dl. 2400 mm, šedý (napr. Likov LS3-29 Plus)	m	77,290	1,25	96,61	
953945113		Rohová lišta z PVC	m	148,155	1,25	185,19	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				21 554,09	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
941941041		Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	235,000	2,80	658,00	0,026
941941291		Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	235,000	1,25	293,75	
941941841		Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	235,000	2,65	622,75	0,026
941955001		Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	85,000	4,85	412,25	0,002
944944103		Ochranná sieť na lešenie zo siete napr. Baumit	m2	235,000	2,27	533,45	0,000
944944803		Demontáž ochrannej siete lešenia zo siete	m2	235,000	0,25	58,75	
764351810		Demontáž žlabov pododkvapových rš 250 a 330 mm striech so sklonom do 30°	m	57,265	2,85	163,21	
764451804		Demontáž odpadových rúr do 150 mm	m	20,000	1,59	31,80	
963054949		Búranie železobetónových schodníc	kpl	1,000	550,00	550,00	
764410850		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,450	1,65	35,39	
76531181711		Demontáž krytiny striech so sklonom do 45°	m2	335,690	8,50	2 853,37	
762342812		Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti do 50 cm	m2	335,690	2,65	889,58	
979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,497	5,56	58,36	
979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	199,443	1,35	269,25	
979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,497	2,25	23,62	
979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,970	1,65	173,20	

979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika/ kategória O - ostatné 17 01 ...	t	10,497	85,00	892,25	
952901110 S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	186,000	1,35	251,10	0,000
001400011 S	Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia	eur	1,000	1 250,00	1 250,00	
000600013 S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	1 200,00	1 200,00	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				11 220,08	
99	PRESUNY HMŔT					
999261111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	18,414	35,00	644,49	
99	PRESUNY HMŔT				644,49	
	Práce HSV					33 418,66
	Práce PSV					
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					
631017051506	Izolačná doska zo sklenej vlny na zateplenie stropov, hrúbka 150 mm 1200 x 600 mm	M2	400,000	7,50	3 000,00	
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou vrchom kladenou voľne bez lepenia	m2	395,850	4,50	1 781,33	
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch do výšky 6 m	%	54,400	1,7000	92,48	
713411111	Montáž tepelnej izolácie potrubia	m	132,000	2,33	307,56	0,000
283170021305	Armacell Izolácia Tubolit DG	M	132,000	2,66	351,12	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				5 532,49	
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE					
731241011	Koncentrický dymovod vyvedený cez strechu	súb	1,000	1 620,00	1 620,00	
731241072	Montáž kotla závesného kondenzačného do 28 kW	súb	1,000	918,00	918,00	
484096014108	VISSMANN VITODENS 050-W PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOMBINOVANÝ KOTOL 2,9 - 19 kW	KUS	1,000	1 782,00	1 782,00	
732331512	Montáž expanznej nádoby	súb	1,000	70,20	70,20	0,006
4846661000	Expanzná nádobka REFLEX N 35	ks	1,000	145,80	145,80	0,007
732219111	Montáž diaľkového ovládania	súb	1,000	194,40	194,40	0,018
358096019501	REGULÁCIA VITOTROL 100, TYP UTDB	KUS	1,000	178,20	178,20	
722172611	Potrubie z rúrok plastlinikových DN 32 x 2,9	m	12,000	13,66	163,92	0,001
360410031	Montáž potrebných materiálov	sub	1,000	270,00	270,00	
358830100103	Potrebný materiál pre napojenie kotla	sub	1,000	594,00	594,00	
892351000	Pomocné murárske práce	sub	1,000	1 458,00	1 458,00	
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	73,945	2,2500	166,38	
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				7 560,90	
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					
722172130	Potrubie z rúr PP plastových D 17 x 1,9 tlakovej triedy PN10 spájaných polyfúznym zvaraním	m	58,000	13,23	767,34	0,000
722172131	Potrubie z rúr PP plastových D 20 x 1,9 tlakovej triedy PN10 spájaných polyfúznym zvaraním	m	30,000	15,39	461,70	0,001
722172132	Potrubie z rúr PP plastových D 25x2,3 tlakovej triedy PN10 spájaných polyfúznym zvaraním	m	32,000	19,71	630,72	0,001
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				1 859,76	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					
735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového výška 600 mm, dĺžka až 1400 mm	kus	13,000	64,80	842,40	0,000
4848953370	KORADO Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK 22VK 600 x 600	ks	9,000	168,86	1 519,74	0,027
4848953420	KORADO Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK 22VK 600 x 1400	ks	1,000	260,69	260,69	0,046
4848952550	KORADO Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK 21VK 600 x 600	ks	1,000	157,30	157,30	0,017

484175200101	KORADO Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK 10VK 600 x 400	KUS	2,000	133,11	266,22	
484175250102	Potrebný materiál pre napojenie VK	KUS	13,000	41,31	537,03	
735311430	Pomocné murárske práce	sub	1,000	1 706,40	1 706,40	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				5 289,78	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
76234121111	Montáž latovania jednoduchých striech so sklonom do 60°	m	1 510,605	2,58	3 897,36	
6053345000	Drevo neopracované laty	m3	3,780	550,00	2 079,00	0,550
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch do výšky 12 m	%	59,764	5,3000	316,75	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				6 293,11	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
7644107315	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu	m	21,450	35,85	768,98	
764359300	Montáž pododkvapového polkruhového žľabu z pozinkovaného Pz plechu od rš 200 do rš 400 mm	m	57,265	7,33	419,75	0,000
764352201	Žľab pododkvapový polkruhový dĺžky 5 m z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	57,500	10,65	612,38	0,002
764454204	Odpadová rúra kruhová D 150 mm z pozinkovaného Pz plechu	m	20,000	14,65	293,00	0,004
764454231	Montáž odpadových rúr kruhových od D 60 mm do D 150 mm z pozinkovaného Pz plechu	m	20,000	12,25	245,00	0,000
998764201	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	%	23,391	2,6000	60,82	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				2 399,93	
765	KRYTINY TVRDÉ					
765312395	Montáž krytiny jednoduchých striech so sklonom od 35° do 60°	m2	335,690	17,25	5 790,65	0,001
765312305	Krytina strešná keramická jednoduchých striech so sklonom od 35° do 60°	m2	338,000	33,35	11 272,30	0,050
765901061	Strešná fólia na krovky striech so sklonom nad 35°	m2	338,000	3,35	1 132,30	0,000
765901083	Montáž strešnej fólie na krovky striech so sklonom nad 35°	m2	335,690	1,35	453,18	0,000
998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny na objektoch do výšky 6 m	%	186,484	6,2500	1 165,53	
765	KRYTINY TVRDÉ				19 813,96	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
6114122300	Vstupné dvere výška/šírka 3100/1200 mm	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	0,049
6114100100	Plastové okno výška/šírka 950/2300 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	0,008
6114100900	Plastové okno výška/šírka 2480/1950 mm	kus	8,000	1 065,00	8 520,00	0,013
6114100800	Plastové okno výška/šírka 2480/1250 mm	kus	1,000	600,00	600,00	0,013
766621176	Montáž plastového jednodielného okna so zasklením 2480 x 1950 mm	kus	8,000	144,00	1 152,00	0,001
766621175	Montáž plastového okna so zasklením 2480 x 1250 mm	kus	1,000	180,00	180,00	0,001
766621174	Montáž plastového okna so zasklením 2300 x 950 mm	kus	2,000	180,00	360,00	0,001
998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	%	140,520	3,5800	503,06	
766641424	Montáž vchodových dverí so zasklením 3100 x 1200 mm	kus	1,000	365,00	365,00	0,001
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				14 920,06	
784	MALBY					
784452271	Malba z maliarskych tekutých zmesí (typ Farnal, Primalox, Supralux) základná dvojnásobná s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	456,480	5,56	2 538,03	0,000
784452471	Malba z maliarskych tekutých zmesí (typ Farnal, Primalox, Supralux) tónovaná dvojnásobná s bielym stropom s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	186,000	5,56	1 034,16	0,000
784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	642,480	1,25	803,10	0,000
784410521	Prebrúsenie a oprárenie jemnozrnných povrchov v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	642,480	0,89	571,81	

784410651	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	642,480	13,33	8 564,26	0,000
78441800210	Zakrytie podláh a zariadení zakrývacím papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	186,000	1,18	219,48	0,000
784	MALBY				13 730,84	
	Práce PSV				77 400,83	
	Montážne práce					
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
M21	Elektroinštalácia- bleskozvod	kpl	1,000	2 955,00	2 955,00	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 955,00	
	Montážne práce				2 955,00	
	Celkom v EUR				113 774,49	