

Zmluva o dielo č. 004/12.018
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Nový Život
Sídlo:	Eliášovce č. 55, 930 38 Nový Život
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK78 0200 0000 0009 2292 5122
IČO:	00305626
V zastúpení :	JUDr. Tibor Fehér – starosta obce

a

1.2. Zhotoviteľ:	Gabriel Frühvald - Stavebniny
Sídlo:	Hlavná 138, 930 11 Topoľníky
Bankové spojenie:	VÚB a.s.,
číslo účtu:	SK85 0200 0000 0000 6084 3122
IČO:	30 015 863
IČ DPH:	SK1020244731
zapísaná v Živnostenskom registri OÚ Dunajská Streda pod číslom:	201-4482
V zastúpení:	Gabriel Frühvald – majiteľ

II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je **ponuka úspešného uchádzača** verejného obstarávania podlimitnej zákazky zo dňa 12.12.2018 s určením víťazného uchádzača pre „**Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život**“.
- 2.2. **Projektová dokumentácia (ďalej PD) s technickou správou a výkazom výmer.**
- 2.3. Zmluvné strany týmto deklarujú, že sa dohodli na tom, že účinnosť tejto zmluvy môže byť podmienená ďalšími právnymi skutočnosťami, a to:
 - rozhodnutím riadiaceho orgánu o schválení žiadosti obce Nový Život o nenávratnom finančnom príspevku na predložený projekt (podľa tejto zmluvy „dielo“)
 - schválením procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác implementačným orgánom.
- 2.4. Objednávateľ informoval zhotoviteľa o tom, že Objednávateľ predloží žiadosť o poskytnutie NFP spolu s dokumentáciou.

III. Predmet zmluvy a spôsob jeho plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zateplenie obecného úradu v zmysle projektovej dokumentácie „**Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život**“ s presnou špecifikáciou v PD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím takto zhotoveného diela objednávatelom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdávaní diela predložiť objednávatelovi výsledky predpísaných skúšok, potvrdenia o uložení stavebného odpadu na registrovaných skládkach odpadu, certifikáty použitých materiálov, stavebný denník.
- 3.3. Objednávateľ je povinný za riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 3.1. tejto zmluvy zhotoví pre objednávatel'a v termíne:

(Handwritten signature and date)

- 4.1.1. **Začatie realizácie diela:** najneskôr do 7 dní od odovzdania staveniska
4.1.2. **Ukončenie realizácie diela :** do 120 dní od odovzdania staveniska
4.2. Ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo podľa tejto zmluvy pred dohodnutým termínom, uvedeným v bode 4.1.2, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v takomto skoršom termíne.
4.2.1. Termín bude zmenený písomným dodatkom po dohode zmluvných strán v prípade dlhotrvajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok. (Pričom termín sa predlži iba o čas, o ktorý bol zhotoviteľ v omeškaní počas objektívnych poveternostných príčin).

V. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku a vyhodnotenia procesu verejného obstarávania pre „**Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život**“ - ako pevná cena vo výške :

Cena bez DPH:	297.732,- €
20 % DPH:	59.546,40 €
Cena s DPH:	357.278,40 €

slovom: tristopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiatosem eur a štyridsať centov.

Jej špecifikácia a vyplnený výkaz výmer tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.2. Pokiaľ budú práce a dodávky pod rámec plnenia tejto zmluvy, budú objednávateľom uhradené len skutočne vykonané práce uvedené v stavebnom denníku.

VI. Záručná doba

- 6.1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), dodaných technológií a výrobkov podľa výrobcov, najmenej však 2 roky a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce podľa technologických postupov stanovených pre tento druh práce uvedených v PD.
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vyhotovený podľa podmienok zmluvy, PD a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty, pričom dielo bude vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane obvyklému opotrebovaniu.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požiadať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady diela. Vady spôsobené zavinením zhotoviteľa, zhotoviteľ odstráni bezplatne.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním zistených vád predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle ponuky uchádzača vo VO a bodu 6.4

najneskôr do 0,02 dní

od uplatnenia obdržania reklamácie objednávateľa a práce dokončiť v čo najkratšom technicky možnom čase odsúhlasenom objednávateľom.

VII. Platobné podmienky

- 7.1. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní kontroly skutočne vykonaných prác. Faktúru predloží zhotoviteľ objednávateľovi raz za mesiac po ukončení prác objednávateľovi na základe objednávateľom (ním poverenou osobou) odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.
7.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť k oprave resp. k doplneniu zhotoviteľovi s novým začiatkom plynutia lehoty jej splatnosti.
7.3. Splatnosť fakturovanej ceny je 60 dní.
7.4. Objávateľ neposkytne žiadne preddavkové platby.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.

- 8.2. Objednávateľ určuje ako kontaktnú osobu : JUDr. Tibor Fehér – starosta obce, tel. +421905564328,
- 8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskoršie do 3 dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odhalenie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu. Je povinný v zmysle platných predpisov viditeľne označiť dopravnými značkami, že pri komunikácii sa vykonávajú stavebné práce a v prípade potreby viditeľne označiť aj obmedzenia v premávke, riadiť a organizovať stavebné práce tak, aby premávka na komunikácii bola obmedzená v minimálnej miere. Ak to vyplýva z platných predpisov, dodávateľ je povinný požiadať správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, resp. o povolenie na vykonávanie prác v ochrannom pásme cesty. Ďalej je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác, dodržiavať čistotu komunikácii v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a zabezpečiť vyznačením a prekážkou bezpečnú zónu pre manipuláciu s bremenami a materiálom voči okoloidúcim osobám a vozidlám.
- 8.9. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaná zápisnica. Zápisnica obsahuje súpis prípadných nedorobkov aj s termínom ich odstránenia.
- 8.10. Ak objednávateľ odmieta prevziať zhotovené dielo, ktoré má vady alebo nedorobky, je povinný spísať zápis o odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o prevzatí riadne zhotoveného diela v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica.
- 8.11. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 8.12. Stavebný dozor určí a zabezpečí objednávateľ.
- 8.13. Zhotoviteľ bude práce vykonávať počas pracovných dní, v prípade výkonu práce počas dní pracovného voľna a pokoja o tomto upovedomí objednávateľa a zapíše tieto údaje do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť v zmysle ustanovení Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení od doby prevzatia staveniska až do jeho odovzdania po ukončení prác.
- 8.14. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.
- 8.15. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu č. 1145796 v UNION Poistovni a.s., pre poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou podnikateľskou činnosťou pri výstavbe a na požiadanie objednávateľa mu umožní do nej nahliadnuť. ***Vyplní uchádzač len v prípade úspešného uchádzača !!!**

IX. Využitie subdodávateľov

- 9.1. Objednávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Sú nimi nasledovné osoby:
- 9.1.1. ...
- 9.1.2. ...
- 9.1.3. ...
- 9.2. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ počas prác sa riadil nasledovnými pokynmi objednávateľa:
- a) povinnosť zhotoviteľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
- b) oznámiť objednávateľovi zámer zhotoviteľa o zmene subdodávateľa uvedeného v tejto zmluve
- c) zhotoviteľ je oprávnený zmeny subdodávateľa, len ak v lehote do 5 dní od doručenia výzvy od objednávateľa predloží doklady, ktorým dokladuje, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky na jeho osobné postavenie podľa pravidiel prebehnutého verejného obstarávania na predmet stavby a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

d) Objednávateľ sa zaväzuje vyhodnotiť splnenie stanovených podmienok na nového subdodávateľa v lehote do 3 pracovných dní a písomne oznámiť súhlas (alebo nesúhlas) na zmenu subdodávateľa.

e) Zmena subdodávateľa podľa predchádzajúcich bodov je dôvodom na vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1. Za omeškanie splnenia povinnosti uvedenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
- 10.2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa bodu 7.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase uvedenom v čl. VI. ods. 6.5 tejto zmluvy má objednávateľ právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby.
- 10.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstraňovaním väd podľa ustanovenia čl. VI. Ods. 6.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý kalendárny deň omeškania až do doby odstránenia závad.
- 10.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 50,- € za každý kalendárny deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Pred uplynutím dojednanej doby je možné zmluvu o dielo zrušiť:
- a) dohodou zmluvných strán
- b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 11.2. Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane. Týmto nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.
- 11.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú prípadne fyzickú osobu.
- 11.5. Ak zhotoviteľ bez závažných dôvodov nedokončí dielo v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ si vyhradzuje právo určenia nového zhotoviteľa, ktorý nedokončené dielo dokončí na náklady pôvodného zhotoviteľa.
- 11.6. Túto zmluvu možno meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. Sú prípustné iba tie dodatky k zmluve, ktoré sú v súlade aj so zákonom č. 343/2015 Z.z.
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a na znak súhlasu nimi podpísaná.
- 11.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení kumulatívnych podmienok uvedených v ustanovení bodu 2.3 tejto zmluvy a dni zverejnenia. Ak kumulatívne podmienky nenastanú, zmluva nenadobudne účinnosť.
- 11.9. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Novom Živote, dňa 30.05.2019

V Novom Živote, dňa : 30.05.2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

JUDr. Tibor Fehér – starosta obce

Gabriel Frühvald - majiteľ

ZVEREJNENÉ: 03.06.2019

STAVEBNÝ
Firma Gabriel
Hlavná
980 11 TOPOĽICA

Príloha č. 1

Položkovitý rozpočet stavby

Príloha č. 2

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej „denník“) o prácach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, resp. odstránením poslednej vady alebo nedorobku.

Zhotoviteľ je povinný viesť denník na zaužívaných tlačivách.

Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.

Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

Zápisy do denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo poverený zástupca objednávateľa, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom v denníku zo strany objednávateľa sa súhlasí.

Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Príloha č. 3

Vecný a časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 4

Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

M
12/11


Gabriel Frühvald - Stavebniny, Hlavná 138, 930 11 Topoľníky

Harmonogram prác

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Kód	Zákazka	27. týždeň 1-7.7.2019	28. týždeň 8-14.7.2019	29. týždeň 15-21.7.2019	30. týždeň 22-28.7.2019	31. týždeň 29.7-4.8.2019	32. týždeň 5-11.8.2019	33. týždeň 12-18.8.2019	34. týždeň 19-25.8.2019	35. týždeň 26.8.-1.9.2019	36. týždeň 2-8.9.2019	37. týždeň 9-15.9.2019	38. týždeň 16-22.9.2019	39. týždeň 23-29.9.2019	40. týždeň 30.9-6.10.2019	41. týždeň 7-13.10.2019	42. týždeň 14-20.10.2019	43. týždeň 21-27.10.2019	44. týždeň 28.10-3.11.2019
1	Zemné práce	X	X											X					
2	Zakladanie		X	X	X									X					
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		X	X	X									X					
4	Vodorovné konštrukcie		X	X	X	X													
5	Komunikácie															X	X	X	X
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																		
712	Izolácie tepelné																		
713	Izolácie tesárske																		
764	Konštrukcie klampiarske																		
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé																		
766	Konštrukcie stolárske																		
767	Konštrukcie doplnkové kovové																		
771	Podlahy z dlaždic																		
783	Dokončovacie práce - nátery																		
784	Dokončovacie práce - malby																		
03	Ústredné vykurovanie																		
05	Elektro																		

v Topoľníkoch dňa 28.05.2019



STAVEBNINY
FRUHL VALD Gabriel
Hlavná 138
930 11 TOPOĽNÍKY

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17000
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

JKSO:
 Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

KS:
 Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ:
 Obec Nový Život

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 podľa výberu investora

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Aktívne domy, s.r.o. Dunajská Streda

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Stavebniny Frühvald

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	297 732,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	297 732,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	297 732,00	59 546,40

Cena s DPH	v	EUR	357 278,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:



Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

STAVEBNINY
 FRÜH
 Hlavná 130
 930 11 TOPOĽNÍKY

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17000

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Nový Život

Projektant: Aktívne domy ,s.r.o. Dunajsk

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ: Stavebniny Fröhvald

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		297 732,00	357 278,40
01	Stavebná časť -statika	217 748,04	261 297,65
03	Ústredné vykurovanie	37 734,91	45 281,89
04	Bleskozvod	4 678,32	5 613,98
05	Elektro	11 404,37	13 685,24
06	Svietidlá	26 166,36	31 399,63
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		297 732,00	357 278,40

STAVEDNINY
Gabriel
138
930 11 TOPOĽNÍKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 01 - Stavebná časť -statika

JKSO:

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Objednávateľ:

Obec Nový Život

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

Projektant:

Aktívne domy ,s.r.o. Dunajská Streda

Spracovateľ:

Stavebniny Fröhvald

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 12. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	217 748,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH

217 748,04

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	217 748,04

Cena s DPH

v EUR

261 297,65

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
Fröhvald Gabriel
930 11 TOPOĽNÍKY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 01 - Stavebná časť -statika

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Aktívne domy ,s.r.o. Dunajská 5
Spracovateľ: Stavebniny Frühvald

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

217 748,04

HSV - Práce a dodávky HSV

86 287,36

1 - Zemné práce

5 520,00

2 - Zakladanie

2 171,02

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

951,80

4 - Vodorovné konštrukcie

3 689,57

5 - Komunikácie

838,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 650,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 242,35

99 - Presun hmôt HSV

2 222,97

131 460,68

PSV - Práce a dodávky PSV

2 852,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

216,50

712 - Izolácie striech

16 671,33

713 - Izolácie tepelné

16 951,93

762 - Konštrukcie tesárske

21 408,84

764 - Konštrukcie klampiarske

2 271,50

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

41 711,07

766 - Konštrukcie stolárske

9 281,29

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 075,24

771 - Podlahy z dlaždíc

3 654,17

783 - Dokončovacie práce - nátery

13 366,43

784 - Dokončovacie práce - malby

0,00

2) Ostatné náklady

217 748,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 01 - Stavebná časť - statika

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Aktívne domy, s.r.o. Dunajská 5
Spracovateľ: Stavebniny Frühwald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 748,04

HSV - Práce a dodávky HSV

86 287,36

1 - Zemné práce

5 520,00

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	124,58	37,36	4 654,31
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,36	4,01	77,63
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	232,32	0,40	92,93
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,36	6,73	130,29
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,36	0,74	14,33
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	19,36	10,50	203,28
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,22	3,30	347,23

2 171,02

2 - Zakladanie

8	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek	m2	471,96	4,60	2 171,02
---	---	-----------	--	----	--------	------	----------

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

951,80

9	K	314231114	Murivo komínov voľne stojacích z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MVC 2, 5	m3	4,41	204,71	902,77
10	K	316381217	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 100 do 120 mm	m2	1,36	36,05	49,03

4 - Vodorovné konštrukcie

3 689,57

11	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	12,49	116,73	1 457,96
12	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	62,44	8,53	532,61
13	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	62,44	3,24	202,31
14	K	4173610	Vrtanie otvoru a lepenie výstuže do existujúcich vencov vhodným lepidlom	kus	180,00	2,63	473,40
15	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,72	1 421,23	1 023,29

5 - Komunikácie

838,82

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	43,53	7,38	321,25
17	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	43,53	11,89	517,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 650,83

18	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	195,41	1,42	277,48
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	257,90	5,23	1 348,82
20	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 25 mm	m2	257,90	8,90	2 295,31
21	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	195,39	1,43	279,41
22	K	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien	m2	52,67	6,48	341,30
23	K	622454121	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% štukových hladných	m2	535,42	2,81	1 504,53
24	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	148,58	3,29	488,83
25	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	77,95	20,43	1 592,52
26	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,12	5,11	51,71
27	K	62525015.0	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámo s prikotvením	m2	99,05	61,69	6 110,39
28	K	62525015.1	Doteplenie konštrukcie hr. 180 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámo s prikotvením	m2	88,59	66,15	5 860,23
29	K	625251257	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	323,38	37,20	12 029,74
30	K	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	80,14	26,32	2 109,28
31	K	62525130.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	17,70	51,66	914,38
32	K	62525130.10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	23,86	50,63	1 208,03
33	K	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	143,03	32,46	4 642,75
34	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	15,93	51,03	812,91
35	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná svetlozltá	m2	596,46	11,88	7 085,94
36	K	953945102	Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	70,87	7,04	498,92
37	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	103,50	5,49	568,22
38	M	5624900350	Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami	m	103,50	15,75	1 630,13

19 242,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	648,68	2,31	1 498,45
40	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	648,68	1,56	1 011,94
41	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	648,68	1,47	953,56
42	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	748,21	3,81	2 850,68
43	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	148,58	2,52	374,42
44	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,81	22,35	107,50
45	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,03	30,10	31,00
46	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	14,98	3,71	55,58
47	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	62,46	79,66	4 975,56
48	K	965081812	Búranie dlažieb z terazzových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,93	3,37	16,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m ² , -0,01200t	ks	30,00	0,37	11,10
50	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m ² , -0,01600t	ks	51,00	0,75	38,25
51	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m ² , -0,02700t	ks	6,00	1,09	6,54
52	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,07500t	m ²	21,96	11,40	250,34
53	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	124,00	5,67	703,08
54	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m ²	35,65	1,92	68,45
55	K	96806290	Vybúranie vnútorných parapetov	m	103,50	2,63	272,21
56	K	976071111	Vybúranie kovových mreží na ďalšie použitie	m ²	31,80	5,46	173,63
57	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²	535,42	0,20	107,08
58	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	52,67	2,31	121,67
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	202,04	12,14	2 452,77
60	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každých ďalších 1 km	t	2 828,56	0,39	1 103,14
61	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	202,04	9,16	1 850,69
62	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	202,04	1,03	208,10
63	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	202,04	0,00	0,00

2 222,97

99 - Presun hmôt HSV

64	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	287,95	7,72	2 222,97
----	---	-----------	---	---	--------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

131 460,68

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 852,38

65	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutá fólia hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m ²	52,98	15,34	812,71
66	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	148,58	2,94	436,83
67	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m ²	170,87	2,24	382,75
68	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m ²	148,58	4,14	615,12
69	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m ²	178,30	2,98	531,33
70	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,79	2,65	73,64

216,50

712 - Izolácie striech

71	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m ²	277,57	0,71	197,07
72	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	277,57	0,07	19,43

16 671,33

713 - Izolácie tepelné

73	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	587,73	1,26	740,54
74	M	6313670586	Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 200 mm	m ²	611,47	11,52	7 044,13
75	M	6313670580	Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 250 mm	m ²	599,48	14,44	8 656,49

STAVEBNÝ
F. ...
030 11 TOPOLNÍKY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	164,41	1,40	230,17

16 951,93

762 - Konštrukcie tesárske

77	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 185,00	0,80	948,00
78	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	790,00	1,31	1 034,90
79	M	6051511000	Hranol mäkké rezivo - hranolček akost' I kontralate 50/50mm a late 50/40mm	m3	4,78	270,09	1 291,03
80	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vrutv	m3	4,78	28,39	135,70
81	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	429,09	3,80	1 630,54
82	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo	m3	1,18	255,65	301,67
83	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	1,18	3,29	3,88
84	K	76290001	Montáž drevených priehradových väzníkov	kom	1,00	2 097,17	2 097,17
85	M	605999001	Dodávka drevených väzníkov	kom	1,00	8 779,05	8 779,05
86	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	162,22	4,50	729,99

21 408,84

764 - Konštrukcie klampiarske

87	K	764172077	Krytina z poplastovaného plechui nárožie včetně tesnenia sklon do 30°	m	55,90	13,42	750,18
88	K	764172080	Krytina z poplastovaného plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°	m	10,90	14,60	159,14
89	K	764172241	Plechové strešné krytiny sklon do 30°	m2	395,00	34,59	13 663,05
90	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	2,04	1,17	2,39
91	K	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	4,20	65,46	274,93
92	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	22,90	24,57	562,65
93	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	78,90	25,98	2 049,82
94	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	27,45	0,87	23,88
95	K	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š.do 400 mm	m	103,50	17,89	1 851,62
96	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	103,50	1,17	121,10
97	K	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	15,00	18,41	276,15
98	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	61,10	1,14	69,65
99	K	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 70 mm	m	10,30	23,31	240,09
100	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	38,80	23,77	922,28
101	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	49,10	0,87	42,72
102	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	210,10	1,90	399,19

2 271,50

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

103	K	765901404	Strešná fólia paropriepustná na krokvy	m2	395,00	5,42	2 140,90
104	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,41	6,10	130,60

41 711,07

766 - Konštrukcie stolárske

105	K	766621081	Montáž okna plastového a dverí za 1 bm montáže	m	515,80	7,47	3 853,03
-----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	611410001	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil s pákovým olvadaním dl.1200mm 1 200/600 mm označ.P01	ks	28,00	257,25	7 203,00
107	M	611410002	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil s pákovým olvadaním dl.1200mm 1 500/600 mm označ.P02	ks	2,00	283,50	567,00
108	M	611410003	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/2 050 mm označ.P03	ks	15,00	336,00	5 040,00
109	M	611410004	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K +emailovaný sklo päťkomorový profil 1 200/2 480 mm označ.P04	ks	2,00	409,50	819,00
110	M	611410005	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 500/2 050 mm označ.P05	ks	1,00	420,00	420,00
111	M	611410006	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami so samozatváračom biela s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 4 200/2 850 mm označ.P06	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
112	M	611410007	Interiorná vstupná exterierná plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami biela s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 4 400/2 850 mm označ.P07	ks	1,00	2 835,00	2 835,00
113	M	611410008	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/2 025 mm označ.P08	ks	26,00	336,00	8 736,00
114	M	611410009	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/3 270 mm označ.P09	ks	2,00	535,50	1 071,00
115	M	6114100091	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 500/2 025 mm označ.P10	ks	2,00	420,00	840,00
116	M	6114100092	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/2 050 mm označ.P11a	ks	6,00	336,00	2 016,00
117	M	6114100093	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s jednokrídlovými dverami 800x2000mms izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K s nalepenou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu päťkomorový profil 2 700/2 850 mm označ.P12	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
118	M	6114100094	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s jednokrídlovými dverami 900x2000mms izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K s nalepenou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu päťkomorový profil 1 500/2 950 mm označ.P13	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
119	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	413,80	0,80	331,04

9 281,29

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

120	K	7676621.	Dodávka a montáž oceľový poklop nad šachtou zateplený ,vodotesný 100x1250mm Z04	kus	1,00	336,00	336,00
121	K	7676621.20	Jestvujúci oceľový rebrik s doplneným ochranným košom so spodnou uzamykateľnou mriežkou vrátane nového kotvenia Z05	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
122	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním -existujúce	m2	31,80	10,67	339,31
123	K	7676621101	Dodávka a Montáž šikmej schodiskovej plošiny elektrické pre imobilné osoby so všetkými kotviacimi prvkami a samostatnými nosnými prvkami Z6	kus	1,00	7 455,00	7 455,00
124	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,80	1,10	100,98

3 075,24

771 - Podlahy z dlaždíc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla	m2	52,98	20,10	1 064,90
126	M	5978651510	Protišmykové dlaždice vonkajšie+ lepidlo+ špárovacia hmota	m2	62,15	30,65	1 904,90
127	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	29,70	3,55	105,44

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 654,17

128	K	7837679001	Obnova náteru oceľových mreží (očistenie, základový náter a 2x krycí náter)	m2	31,80	15,75	500,85
129	K	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti biotickým škodcom pre triedu ohrozenia 3	m2	494,25	6,38	3 153,32

784 - Dokončovacie práce - malby

13 366,43

130	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	2 871,41	0,84	2 411,98
131	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	748,21	0,71	531,23
132	K	784443113	Malby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	2 871,41	3,63	10 423,22

STAVEBNÝ
FRÜHKLID Gabriel
930 11 TOPOLENY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

KS:
Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ:
Obec Nový Život

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
podľa výberu investora

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Aktívne domy, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Stavebniny Fröhvald

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 734,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				37 734,91
				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	7 546,98
DPH znížená	20,00%	z	37 734,91	
Cena s DPH				45 281,89
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
FRÖHVALD Gabriel
Hlavné
930 11 TOPOLENKY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Aktívne domy, s.r.o.
Spracovateľ: Stavebniny Frühvald

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis	
1) Náklady z rozpočtu	37 734,91
713 - Izolácie tepelné	655,81
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	11 037,31
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	9 616,24
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 951,41
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 031,15
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 521,07
764 - Konštrukcie klampiarske	1 331,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	952,16
783 - Dokončovacie práce - nátery	10,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 627,24
	0,00
2) Ostatné náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 734,91

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
38
930 11 TOPOLENIKY

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: Obec Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Aktívne domy, s.r.o.
Spracovateľ: Stavebniny Frühwald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 734,91

713 - Izolácie tepelné

655,81

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.13 mm, vnút.priemer do 38	m	71,94	3,27	235,24
2	M	2837741544	Tepelná izolácia potrubia TUBOLIT DG 35x13mm	m	71,94	2,49	179,13
3	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.13 mm, vnút.priemer 42-70	m	38,48	3,59	138,14
4	M	2837741584	Tepelná izolácia potrubia TUBOLIT DG 42x13mm	m	18,68	0,75	14,01
5	M	2837741584.1	Tepelná izolácia potrubia TUBOLIT DG 48x13mm	m	19,80	1,55	30,69
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	38,05	1,54	58,60

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

11 037,31

7	K	731	Demontáž jestvujúcich zariadení kotolne UK	súb	1,00	2 169,31	2 169,31
8	K	731.1	Stavebná úprava po demontáži jestvujúcich zariadení	súb	1,00	530,42	530,42
9	K	731151032	Montáž nástenného kondenzacného kotla do kaskády	súb	1,00	465,53	465,53
10	K	VIES001	Vitodens 200-W B2HA, 35 kW, vykurovací s Vitotronic 100 HC1B Obj. c.: B2HA074	ks	2,00	2 407,65	4 815,30
11	K	732429112	montážna pomôcka na omietku (vykur) Obj. c.: Z002723	ks	2,00	163,90	327,80
12	K	732429112.1	kaskádový modul HC1 Obj. c.: 7441586	ks	2,00	104,50	209,00
13	K	732429112.2	Vitotronic 300-K, MW2B Obj. c.: Z014024	ks	1,00	954,80	954,80
14	K	732429112.3	rozšírenie 2.+3. HK MW2B Obj. c.: 7164403	ks	1,00	239,80	239,80
15	K	731.2	Montáž slaboprúdových zariadení MaR s príslušenstvom	súb	1,00	926,42	926,42
16	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	106,38	3,75	398,93

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

9 616,24

17	K	732	Montáž expanznej nádoby s vakom s objemom 35 litrov	ks	2,00	11,69	23,38
18	K	732.1	Tlaková expanzná nádoba IVAR ERCE AQUAHOT 35 - V=35 l, plniaci tlak 1,5 bar	ks	2,00	32,63	65,26
19	K	732.2	Montáž anuloidu	ks	1,00	44,22	44,22
20	K	732.3	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAC TLAKU IVAR.548 Z - PN 10 - 6/4	ks	1,00	693,68	693,68
21	K	732.4	Montáž rozdeľovaca	ks	1,00	108,05	108,05
22	K	732.5	HORIZONTÁLNY ROZDELOVAC - PRE JEDNOTLIVÉ MODULY IVAR.55	ks	2,00	194,18	388,36
23	K	732.6	Montáž rýchlomontážnej skupiny	ks	2,00	72,90	145,80
24	K	732.7	Rýchlomontážna sada s miešaním IVAR KS.MIX3 DAB EVOTRON 60/180	ks	2,00	853,06	1 706,12
25	K	732429112.4	Montáž cirkulačnej (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,00	11,90	11,90
26	K	732.8	Obehové čerpadlo na TUV DAB Evotron 40/130, 230 V	ks	1,00	185,90	185,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	732.9	Montáž solarnej stanice	sub	1,00	1 195,95	1 195,95
28	K	732.10	Solárna stanica IVAR SOLAR ECO 2R-300 komplet	ks	1,00	2 794,90	2 794,90
29	K	732.11	Montáž upravovne vody	sub	1,00	224,65	224,65
30	K	732.12	Zmäčkovací filter na úpravu vykurovacej vody IVAR DEIN KAB (kompletná dodávka)	ks	1,00	537,56	537,56
31	K	732.13	Bivalentný zásobníkový ohrievac vody IVAR EURO. 300 - OBJEMU 291 L	ks	1,00	1 291,97	1 291,97
32	M	4847665901	Gulový kohút so zaistením REFLEX MK3/4	ks	1,00	26,14	26,14
33	K	732111150	Montáž expanznej nádoby s vakom s objemom 8 litrov	ks	1,00	9,79	9,79
34	M	4847665800	Expanzná nádoba s vakom REFLEX REFIX DD8/ 10 s objemom 8 litrov	ks	1,00	15,59	15,59
35	M	4847665801	Prietocná uzatváracia armatúra s vypúšťaním REFLEX Flowjet 3/4''	ks	1,00	37,69	37,69
36	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	95,07	1,15	109,33

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 951,41

37	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	19,80	21,85	432,63
38	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	16,00	3,88	62,08
39	K	130121-100	Rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 (100 m kotúč)	m	248,29	2,54	630,66
40	K	130131-100	Rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 (100 m kotúč)	m	73,49	3,52	258,68
41	K	130141-050	Rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 (50 m kotúč)	m	39,74	5,67	225,33
42	K	130101-005	Rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 (5 m tyc)	m	71,94	8,44	607,17
43	K	130111-005	Rúrka RAUTITAN stabil 40x6,0 (5 m tyc)	m	18,68	20,68	386,30
44	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	19,80	0,44	8,71
45	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	452,15	0,45	203,47
46	K	160001-001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	140,00	0,83	116,20
47	K	160002-001	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	60,00	0,92	55,20
48	K	160003-001	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	36,00	1,25	45,00
49	K	160004-001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	26,00	2,52	65,52
50	K	160005-001	RAUTITAN Násuvná objímka 40 PX	ks	6,00	4,11	24,66
51	K	168110-001	RAUTITAN Prechod 40-Rp1 1/4 MX	ks	2,00	18,15	36,30
52	K	160044-001	RAUTITAN redukovaná spojka 32/25 PX	ks	4,00	8,53	34,12
53	K	160031-001	RAUTITAN T-kus 16 PX	ks	26,00	5,30	137,80
54	K	160101-001	RAUTITAN T-kus 16-20-16 PX	ks	4,00	5,72	22,88
55	K	160102-001	RAUTITAN T-kus 16-25-16 PX	ks	2,00	6,34	12,68
56	K	160081-001	RAUTITAN T-kus 20-16-16 PX	ks	16,00	5,70	91,20
57	K	160061-001	RAUTITAN T-kus 20-16-20 PX	ks	4,00	6,03	24,12
58	K	160061-001	RAUTITAN T-kus 20-16-20 PX	ks	6,00	6,03	36,18
59	K	160103-001	RAUTITAN T-kus 20-25-16 PX	ks	4,00	6,86	27,44
60	K	160085-001	RAUTITAN T-kus 25-20-20 PX	ks	6,00	6,86	41,16
61	K	160072-001	RAUTITAN T-kus 25-25-16 PX	ks	4,00	7,17	28,68
62	K	160073-001	RAUTITAN T-kus 25-25-20 PX	ks	2,00	7,17	14,34
63	K	160087-001	RAUTITAN T-kus 32-20-25 PX	ks	2,00	16,12	32,24
64	K	160066-001	RAUTITAN T-kus 32-25-32 PX	ks	4,00	15,54	62,16
65	K	160075-001	RAUTITAN T-kus 32-32-25 PX	ks	2,00	15,39	30,78
66	K	160092-001	RAUTITAN T-kus 40-32-32 PX	ks	4,00	34,83	139,32
67	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	38,93	1,50	58,40

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 031,15

68	M	5510143100	Ultrazvukový merac tepla MULTICAL 602 DN25, DĽŽKA 260mm, Kv 13,4	ks	1,00	0,29	0,29
69	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,00	0,98	11,76
70	M	5510124100	Vypúšťací kohút 1/2''	ks	10,00	11,70	117,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	5510124101	Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent 1/2''	ks	2,00	13,79	27,58
72	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1 1/2	ks	1,00	1,16	1,16
73	K	7340110	odkalovac horizontálny G 1 1/2 vnút.z. Obj. c.: 9148400	ks	1,00	208,73	208,73
74	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 1/2	ks	53,00	2,85	151,05
75	M	5510124200	Gulový kohút 1/2''	ks	6,00	2,96	17,76
76	M	5510124201	Pripojovacia armatúra HERZ-3000 DN15	ks	45,00	23,02	1 035,90
77	M	5510124202	Termostatický ventil HEIMEIER V-EXAKT DN15	ks	1,00	19,75	19,75
78	M	5510124203	Šróbenie HERZ RL-1 DN15	ks	1,00	12,75	12,75
79	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,00	3,84	38,40
80	M	5510143500	Gulový kohút 1''	ks	10,00	3,44	34,40
81	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	17,00	4,58	77,86
82	M	5510143200	Gulový kohút 5/4''	ks	12,00	0,29	3,48
83	M	5510110601	Armatúry a príslušenstvo filter 5/4''	ks	5,00	15,68	78,40
84	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,00	5,91	29,55
85	M	5510144800	Gulový kohút 6/4''	ks	4,00	0,72	2,88
86	M	5510110605,00000	Armatúry a príslušenstvo filter 6/4''	ks	1,00	20,43	20,43
87	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	46,00	1,56	71,76
88	M	5518100042	Termostatická hlavica HERZ HERZCULES	ks	46,00	13,31	612,26
89	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	17,75	35,50
90	K	734421130	Tlakomer deformacný kruhový B 0-10 MPa c.03313 priem. 160	ks	3,00	59,69	179,07
91	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	5,00	6,22	31,10
92	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	ks	32,00	6,33	202,56
93	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	30,22	0,30	9,07

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 521,07

94	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s rucným ovládaním	ks	1,00	2,20	2,20
95	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	45,00	4,40	198,00
96	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	46,00	3,80	174,80
97	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	41,00	9,71	398,11
98	M	11K 6/06	KORAD 11 K 600/600 (Nedefinovaná)	ks	2,00	59,29	118,58
99	M	11K 7/06	KORAD 11 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,00	65,18	65,18
100	M	11K 9/06	KORAD 11 K 600/900 (Nedefinovaná)	ks	5,00	76,90	384,50
101	M	11K 10/06	KORAD 11 K 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	2,00	82,76	165,52
102	M	11K 11/06	KORAD 11 K 600/1100 (Nedefinovaná)	ks	1,00	88,62	88,62
103	M	11VKP 5/06	KORAD 11 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	ks	3,00	81,91	245,73
104	M	11VKP 7/06	KORAD 11 VKP 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,00	93,63	93,63
105	M	11VKP 8/06	KORAD 11 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	8,00	99,50	796,00
106	M	11VKP 9/06	KORAD 11 VKP 600/900 (Nedefinovaná)	ks	5,00	105,36	526,80
107	M	11VKP 10/06	KORAD 11 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	5,00	111,21	556,05
108	M	11VKP 11/06	KORAD 11 VKP 600/1100 (Nedefinovaná)	ks	8,00	117,07	936,56
109	K	735159110.1	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	5,00	10,65	53,25
110	M	21VKP 9/06	KORAD 21 VKP 600/900 (Nedefinovaná)	ks	1,00	128,93	128,93
111	M	21VKP 9/06	KORAD 21 VKP 600/900 (Nedefinovaná)	ks	2,00	128,93	257,86
112	M	21VKP 11/06	KORAD 21 VKP 600/1100 (Nedefinovaná)	ks	1,00	145,44	145,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	22K 7106	KORAD 22 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,00	95,70	95,70
114	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,31	1,65	89,61

764 - Konštrukcie klampiarske

1 331,63

115	K	764311201	Montáž dymovodu	súb	1,00	273,90	273,90
116	M	4847690000	spalinová kaskáda pre Vitodens 35 Kw 2-itá 160/80 70bj. c.: Z008385	ks	1,00	357,50	357,50
117	M	4847690001	revízny kus priamy D=150mm PPs Obj. c.: 7516590	ks	1,00	121,00	121,00
118	M	4847690150,00000	rúra 2,00m D=150mm PPs Obj. c.: 7516578	ks	6,00	77,00	462,00
119	M	4847690002	rúra 1,00m D=150mm PPs Obj. c.: 7516581	ks	2,00	46,20	92,40
120	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,07	1,90	24,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

952,16

121	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	85,00	6,66	566,10
122	M	5530100001	Doplnkové kovové konštrukcie	kg	85,00	4,42	375,70
123	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,42	1,10	10,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

10,89

124	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	19,80	0,55	10,89
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 627,24

125	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,00	12,67	912,24
126	K	HZS0001111	Uvedenie do prevádzky	ks	10,00	66,00	660,00
127	K	HZS0001112	Protipožiarne prestupy	súb.	1,00	55,00	55,00

930 11 TOPOLNÍKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 04 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Nový Život

Objednávateľ:

OU Nový Život

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

Projektant:

Eleonóra Bartuseková

Spracovateľ:

Stavebniny Frühvald

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 12. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 678,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 678,32
DPH základná				0,00
20,00%				z
DPH základná				0,00
20,00%				z
4 678,32				935,66
Cena s DPH				5 613,98
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlav.
930 11 TOPOĽNÍKY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 04 - Bleskozvod

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život

Projektant: Eleonóra Bartuseková

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ:

Stavebniny Fröhvald

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 678,32
21-M - Elektromontáže	3 147,72
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 530,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 678,32

STAVEBNINY
F. FRÖHVALD Gabriel
Hla...
930 11 TOPOLNÍKY

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 04 - Bleskozvod

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Eleonóra Bartuseková
Spracovateľ: Stavebniny Frühvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 678,32

21-M - Elektromontáže

3 147,72

1	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	300,00	3,89	1 167,00
2	M	1561522500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	118,20	1,28	151,30
3	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,00	0,77	23,10
4	M	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	150,00	0,66	99,00
5	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,00	7,24	7,24
6	M	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	2,00	2,73	5,46
7	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,00	5,83	5,83
8	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,00	1,18	2,36
9	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,00	7,24	14,48
10	M	3540200500	HR-Držiak DJ 4h	ks	4,00	3,22	12,88
11	M	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	2,00	5,67	11,34
12	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	2,00	1,14	2,28
13	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,00	1,18	4,72
14	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	7,00	2,76	19,32
15	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,00	1,83	12,81
16	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	8,00	2,76	22,08
17	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,00	0,55	4,40
18	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	14,00	2,76	38,64
19	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	14,00	1,19	16,66
20	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	6,00	2,76	16,56
21	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,00	0,84	5,04
22	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	kus	7,00	15,74	110,18
23	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	18,90	1,27	24,00
24	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	7,00	15,11	105,77
25	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,00	8,65	51,90
26	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,00	0,88	10,56
27	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,00	5,34	32,04
28	K	HZS-001	Revízie	hod	40,00	27,50	1 100,00
29	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,12	6,00	30,72
30	K	MV	Murárske výpomoci	%	14,65	1,00	14,65
31	K	PD	Presun dodávok	%	5,12	1,00	5,12
32	K	PM	Podružný materiál	%	0,17	3,00	0,51
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,77	1,00	19,77

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 530,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	460070103	Jama pre uloż. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	kus	7,00	124,86	874,02
35	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,00	4,88	390,40
36	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	80,00	1,87	149,60
37	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	40,00	1,80	72,00
38	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,86	1,00	14,86
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	14,86	1,00	14,86
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,86	1,00	14,86
41	K	HZS-008	V ZÁUJME DODÁV. JE POROVNAŤ ROZP. S P.D.	hod	0,00	0,00	0,00

STAVEBNÝ
FRÜH/ Gabriel
Hlavná 1-
930 11 TOPOĽNIKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 05 - Elektro

JKSO:

Miesto:

Nový Život

Objednávateľ:

OU Nový Život

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

Projektant:

Eleonóra Bartuseková

Spracovateľ:

Stavebniny Fröhvald

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 12. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				11 404,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 404,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 404,37	2 280,87
Cena s DPH		v EUR		13 685,24

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
FRÖHVALD Gabriel
930 11 101 - ŽILY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 05 - Elektro

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život

Projektant: Eleonóra Bartuseková

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ: Stavebniny Frühvald

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 404,37
21-M - Elektromontáže	11 404,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 404,37

STAVEBNINY
FR
Hlavná 138
980 11 TOPOLNÍKY

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 05 - Elektro

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život
Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Projektant: Eleonóra Bartuseková
Spracovateľ: Stavebniny Fröhvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 404,37

21-M - Elektromontáže

11 404,37

1	K	2100100011	DEMONTÁŽ	m	1,00	0,84	0,84
2	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 pretahovací	m	30,00	2,62	78,60
3	M	3451206100	Lišta L 20	m	31,50	0,65	20,48
4	K	210010104	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 70 pretahovací	m	40,00	3,14	125,60
5	M	3451206500	Lišta L 70	m	42,00	2,02	84,84
6	M	3451524600	Kryt koncový L70	ks	4,00	0,35	1,40
7	M	3451529300	Kryt odbočný L70	ks	8,00	0,37	2,96
8	M	3451529500	Kryt ohybový L70	ks	8,00	0,40	3,20
9	M	3451531100	Kryt rohový L70	ks	4,00	0,72	2,88
10	M	3451531700	Kryt spojovací L70	ks	8,00	0,38	3,04
11	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	118,00	1,40	165,20
12	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	118,00	0,26	30,68
13	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	5,00	3,88	19,40
14	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	5,00	1,68	8,40
15	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	208,00	3,34	694,72
16	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	208,00	2,03	422,24
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	84,00	0,89	74,76
18	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	84,00	0,31	26,04
19	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,00	1,26	30,24
20	M	3452107000	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L	ks	24,00	0,56	13,44
21	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	50,00	1,03	51,50
22	M	3452106500	G-Kábl. oko CU 16x 6 KU-V	ks	50,00	0,78	39,00
23	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,00	5,99	17,97
24	M	34502022101	spínač jedнопólový IP44, 3558-01940 biela	ks	3,00	5,65	16,95
25	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	28,00	2,27	63,56
26	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela	ks	28,00	1,68	47,04
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	kus	12,00	1,44	17,28
28	M	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	12,00	4,72	56,64
29	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklá biela	ks	12,00	1,14	13,68
30	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	12,00		12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,00	2,59	15,54
32	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	6,00	2,72	16,32
33	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	kus	1,00	3,42	3,42
34	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,00	18,96	18,96
35	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,00	4,21	75,78
36	M	3450317700	Zásuvka 230V 16A IP20	ks	18,00	2,44	43,92
37	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	14,00	2,80	39,20
38	M	3450366660	Dvojzásuvka s prepät. ochranou komplet 5592A-A2349 B biela	ks	14,00	46,61	652,54
39	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	36,00	2,80	100,80
40	M	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompl.	ks	36,00	5,00	180,00
41	K	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,00	6,31	6,31
42	M	3450337600	Zásuvka CZ 1643	ks	1,00	5,22	5,22
43	K	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,00	14,18	56,72
44	M	357010010072	Rozvádzač RE1	ks	1,00	1 685,32	1 685,32
45	M	35701001007	Rozvádzač RE2	ks	1,00	1 761,80	1 761,80
46	M	357010010073	Rozvádzač R1	ks	1,00	1 007,77	1 007,77
47	M	357010010015	Rozvádzač R5	ks	1,00	270,86	270,86
48	K	2102200001	Ekvipotencialna svorka EPS2	m	1,00	7,97	7,97
49	M	35404019001	Ekvipotenciálna svorka EPS 2	ks	1,00	49,79	49,79
50	K	210800004	Vodič uložený pod omietkou CYY 6	m	40,00	0,40	16,00
51	M	34104203002	Vodič medený CYY 6 zelenožltý	m	42,00	1,02	42,84
52	K	210800007	Vodič uložený pod omietkou CYY 25	m	95,00	0,58	55,10
53	M	34104203003	Vodič medený CYY 25 zelenožltý	m	99,75	2,21	220,45
54	K	210800034	Vodič uložený pod omietkou CYKYL 3 x 2,5	m	100,00	0,55	55,00
55	M	3410114500	Kábel silový medený CYKYLo 3Cx2,5	m	105,00	0,96	100,80
56	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	430,00	0,55	236,50
57	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	451,50	1,14	514,71
58	K	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	30,00	0,29	8,70
59	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	31,50	6,29	198,14
60	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	20,00	0,43	8,60
61	M	3410110200	Kábel silový medený CYKY 5Dx01,5	m	21,00	1,61	33,81
62	K	HZS-001	Revízie	hod	45,00	30,00	1 350,00
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	96,33	1,00	96,33
64	K	PM	Podružný materiál	%	76,08	3,00	228,24
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	96,33	1,00	96,33
66	K	HZS-008	V ZÁUJME DODÁV. JE POROVNAŤ ROZP. S P.D.	hod	0,00	0,00	0,00

STAVEBNÝ
FR Hlavná 138
930 11 TOPOLNÍKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 06 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Nový Život

Objednávateľ:

OU Nový Život

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

Projektant:

Eleonóra Bartuseková

Spracovateľ:

Stavebniny Fröhvald

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 12. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				26 166,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				26 166,36
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 166,36	5 233,27
Cena s DPH		v EUR		31 399,63

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlavná 11
930 11 TOPOLNÍKY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 06 - Svietidlá

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život

Projektant: Eleonóra Bartuseková

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ:

Stavebniny Fröhvald

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	26 166,36
21-M - Elektromontáže	26 166,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 166,36

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt: 06 - Svietidlá

Miesto: Nový Život

Dátum: 10. 12. 2018

Objednávateľ: OU Nový Život

Projektant: Eleonóra Bartuseková

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ: Stavebniny Frühvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 166,36

21-M - Elektromontáže

26 166,36

1	K	2100105021	Montáž a zapojenie svetidla	ks	145,00	6,47	938,15
2	M	34805557001	28008 LED Line 800 46 W	ks	2,00	175,50	351,00
3	M	34805557002	28012 LED Line 1200 68 W	ks	8,00	223,60	1 788,80
4	M	34805557003	L39LED Luminel LED 46 W	ks	52,00	104,00	5 408,00
5	M	34805557004	68040 NEPTUN 040 40 W	ks	14,00	175,50	2 457,00
6	M	34805557005	68060 NEPTUN 060 60 W	ks	7,00	182,00	1 274,00
7	M	34805557007	LINA_3 LED-4L02A07K64_037 4000, 4 x LED modul L02A07 20 W	ks	8,00	208,00	1 664,00
8	M	34805557008	LINA_6 LED-6L02A10K88_139 4000, 6 x LED modul L02A10 43 W	ks	33,00	218,40	7 207,20
9	M	34805557009	TITAN_1 LED-4L02A10KN62_PC06 3000, 4 x LED modul L02A10 30 W	ks	8,00	184,60	1 476,80
10	M	34805557010	TITAN_2 LED-6L02A10KN83_PC08 4000, 6 x LED modul L02A10 43W	ks	7,00	234,00	1 638,00
11	M	34805557006	1840140 Luminel kazeta 40W	ks	6,00	188,50	1 131,00
12	K	210800031	Vodič uložený pod omietkou CYKYL 2 x 1,5	m	50,00	0,35	17,50
13	M	3410113600	Kábel silový medený CYKYLo 2Ax1,5,	m	52,50	0,44	23,10
14	K	210800033	Vodič uložený pod omietkou CYKYL 3 x 1,5	m	50,00	0,60	30,00
15	M	3410114400	Kábel silový medený CYKYLo 3Cx1,5,	m	52,50	0,94	49,35
16	K	210800033	Vodič uložený pod omietkou CYKYL 3 x 1,5	m	60,00	0,60	36,00
17	M	3410114000	Kábel silový medený CYKYLo 3Ax1,5,	m	63,00	0,94	59,22
18	K	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	10,00	0,25	2,50
19	M	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	10,50	0,47	4,94
20	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	390,00	0,53	206,70
21	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5,	m	409,50	0,82	335,79
22	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	56,00	0,53	29,68
23	M	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	58,80	0,64	37,63

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
3
ELEKTROTECHNIKY

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

Union poisťovňa, a. s.,
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
č. účtu 6600547090/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Hlavná 138, 930 11 Topoľníky
IČO 30 015 863 / DIČ 10 20 244 731
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Dunajská Streda, č. živnosten. registra 201-4482
č. účtu 60843122/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.
(ďalej len „poistený“)

dojednali Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 11 4 5796, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Účinnosť Dodatku: od 03.11.2009

Predmet dodatku:

I. zmena zvláštného dojednania:

pôvodné znenie zvláštného dojednania: Jednotlivé budované diela realizované poisteným s vyššou hodnotou budovaného diela ako 995.817,56 EUR musia byť jednotlivo písomne nahlásené Unionu a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené Unionu a boli Unionom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.

aktuálne znenie zvláštného dojednania: Jednotlivé budované diela realizované poisteným s vyššou hodnotou budovaného diela ako 1.000.000,00 EUR musia byť jednotlivo písomne nahlásené Unionu a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené Unionu a boli Unionom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.

Ostatné podmienky a ustanovenia Poistnej zmluvy č. 11 4 5796 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poistený a jeden poisťovateľ.

Topoľníky, 02.11.2009

pečiatka a podpis poisteného

Bratislava, 02.11.2009

Union
Poistovňa
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A/813 60 Bratislava

Union poisťovňa a. s.
Ing. Martin Bajla
riaditeľ úseku predaja maklérmí

POISTNÝ CERTIFIKÁT - POISTKA

UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika potvrdzuje, že doleuvedenému poistenému na základe poistnej zmluvy č. 11-4-5796 poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu:

Poistený: **Gabriel Frühvald - STAVEBNINY**

Adresa: **Hlavná 138, 930 11 Topoľníky**

IČO: **30 015 863**

Číslo poistnej zmluvy: **11 4 5796**

Poistný produkt: **Stavebno – montážne poistenie – rámcová poistná zmluva**

Predmet poistenia: **všetky stavby, ktorých začiatok realizácie je v dobe trvania poistenia, a to v rozsahu činnosti „Výstavba a rekonštrukcia bytových a občianskych budov“**

Poistná suma: **max. na jednu stavbu 1.000.000,00 EUR**


Spoluúčasť: **650,00 EUR**

Miesto poistenia: **územie Slovenskej republiky**

Doba trvania poistenia: **od 07.08.2009 na dobu neurčitú**

Táto poistka nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poistnej zmluvy č. 11 4 5796.

Bratislava, dňa 03.11.2009


Poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.
Ing. Martin Bajla
riaditeľ úseku predaja maklérmí